สรุปบัญชีประมาณการค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์สุข๑๘ (ช่วงปลาย) หมู่๔ต.บ้านจั่น

ปริมาณงาน กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๓๘.๐๐ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ๒ ข้างทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับเกลี่ยทางเดิม						
	๑.๑ขนาดกลาง	๑๙๐.๐๐	ม^{๒}	๓.๕๗	๖๗๘.๓๐	๖๗๘.๓๐	
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.	๕๗.๐๐	ม^{๓}	๑๔๕.๓๙	๘,๒๘๗.๒๓	๘,๒๘๗.๒๓	
๓	งานทรายรองพื้นทางใต้คอนกรีต	๑๐.๔๕	ม^{๓}	๕๔๔.๑๖	๕,๖๘๖.๔๗	๕,๖๘๖.๔๗	
๔	งานไหล่ทาง(ลูกรัง)	๗.๖๐	ม^{๓}	๑๔๕.๓๙	๑,๑๐๔.๙๖	๑,๑๐๔.๙๖	
๕	งานผิวทางคสล.๑:๒:๔กำลังอัด ๒๔๐ksc.	๑๙๐.๐๐	ม^{๒}	๒๙๗.๗๕	๕๖,๕๗๒.๙๕	๕๖,๕๗๒.๙๕	
๖	- CONTRACTION JOINT	๑๗.๑๐	ม.	๑๑๗.๖๙	๒,๐๑๒.๔๙	๒,๐๑๒.๔๙	
๗	- EXPANSIONTION JOINT	๑.๙๐	ม.	๑๘๙.๔๙	๓๖๐.๐๓	๓๖๐.๐๓	
๘	- LONGITUDINAL JOINT	๓๘.๐๐	ม.	๔๙.๓๖	๑,๘๗๕.๕๒	๑,๘๗๕.๕๒	
๙	เหล็กตระแกรงwire mesh ๔มม#๐.๒๐ม	๑๙๐.๐๐	ม^{๒}	๓๓.๐๐	๖,๒๗๐.๐๐	๖,๒๗๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน					**๘๒,๘๔๗.๙๕**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมารการ

(นายธวัชนนท์ ศรีบุรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน